

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง  
 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายแยกชลประทาน-บ้านนายนพ โมกศิริ หมู่ที่ ๗
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๘๔,๐๐๐ บาท (แปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) งานก่อสร้างถนน คสล.สายแยกชลประทาน-บ้านนายนพ โมกศิริ หมู่ที่ ๗ ปริมาณงานดังนี้ ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๑๖๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลงลูกรังอย่างดี ตามสภาพพื้นที่ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ และป้ายมาตรฐานโครงการ อย่างละ ๑ ป้าย ตามแบบที่ อบต.กำหนด (รายละเอียดแนบท้าย)
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๘๔,๐๐๐ บาท (แปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - ๖.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔) จำนวน ๑ แผ่น, ปร.๕ จำนวน ๑ แผ่น โดยมีรายละเอียดงานดังนี้
 

กำหนดระยะเวลาดำเนินงาน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา และพิจารณาแบ่งงวดงาน เป็น ๑ งวด
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 

๗.๑ นายศุภราช นิจประทุม	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายคงเดช บ้อมจัตุรัส	ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ	กรรมการ
๗.๓ จ่าเอกวิวัฒน์ พิพิฑกุล	ตำแหน่ง นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	กรรมการ

### ประมาณราคางานก่อสร้าง


ชื่อสายทาง ถนน ค.ส.ล. สายสามแยกชลประทาน - บ้านนายมานพ โมกศิริ หมู่ที่ 7 ตำบลโคกเพชรพัฒนา

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ตามแบบ ไม่รวม Widening และทางเชื่อม)

ระยะทาง 40.00 เมตร

ถนนกว้าง 4.00 ม. ถนนหนา 0.15 ม. ลูกรังหนา 0.20 ม. ทราयरอง 0.05 ม.

ลำดับที่	รายการ	Sta.	ความกว้าง		ระยะทาง	พื้นที่		งานลูกรัง		ทรายรอง	หมายเหตุ
			ผิวทาง	ไหล่ข้างละ		เฉพาะผิว	เฉพาะไหล่	กว้างเฉลี่ย	จำนวน		
1	ถนน	0+000	4.00	0.50							
	ถนน	0+040.000	4.00	0.50	40.00	160.00	40.00	1.00	8.00	8.00	
					40.00	160.00	40.00	1.00	8.00	8.00	
					40.00	160.00	40.00	1.00	8.00	8.00	
					รวม						

  
(นายศุภชัย บิจประทุม)  
ผู้อำนวยการกองช่าง

  
(นายคมเดช ป้อมจตุรัส)  
นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ

  
วิวัฒน์ คีทิลกุล  
นักปลงถิ่น ๑.

## สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา กองช่าง  
กระทรวงมหาดไทย

ประเภทงาน ถนน ค.ส.ล. สายสามแยกชลประทาน - บ้านนายมานพ โมกศิริ หมู่ที่ 7  
สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองตะครอง หมู่ที่ 7 ตำบลโคกเพชรพัฒนา อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น ตามแบบเลขที่ ท1-01

ประมาณราคา เมื่อวันที่ พฤษภาคม 2562

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	65,435.96	1.3624	89,148.00	Factor F
2	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	-	-	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0%
3	ประเภทงานอำนวยความสะดวก ขณะก่อสร้าง	-	1.0700	-	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.0% - เงินประกันผลงานหัก 0.0% - เงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0%
รวมเป็นค่าก่อสร้าง				89,148.00	
สรุป	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			89,000.00	
(แปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)					

ความยาวถนน 0.040 กม. เฉลี่ยราคา กม. ละ 2,228,700 บาท

ผู้ประมาณการ .....

(นายศุภรัช นิธิประทุม)

ผู้อำนวยการกองช่าง

กรรมการ .....

(นายคงเดช ป้อมจตุรัส)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

กรรมการ ๑(๒) .....

(วิวัฒน์ พิพิธกุล)

นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย